

別紙 熱海伊豆海の郷 空調機器リスト

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
【北棟】空調機器	AC-1	室外機	重塩害	フレックシブルmini(911°)0-SSMシリーズ][耐重塩害仕様]	RAS-AP160SSM(J)	1	台		
	AC1-1	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP36K3	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台		
	AC1-2	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP45K3	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	2	台		
	AC1-3	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP36K2	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台		
	AC-2	セット	同時重塩害	省エネ達人シリーズ・天竺4方向・同時2台・重塩害	RCI-GP140RGHP5	2	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP71K3	4	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネ達人シリーズ(R32)・耐重塩害	RAS-GP140RGH1(J)	2	台		
パネル		標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	4	台			
リモコン		標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC-3	室外機	重塩害	フレックシブル高効率SGRシリーズ・耐重塩害仕様	RAS-AP160SGR(J)	1	台			
AC3-1	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP71K3	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台			
AC3-2	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP28K3	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台			
AC3-3	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	1	台			
	補助	標準	ライトパネル(ユニット別納付)	WP-90DN2	1	台			
AC3-4	室内機	標準	室内・天竺1方向	RCIS-GP22K2	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル	P-AP36CNA1	1	台			
AC3-5	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP22K2	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	1	台			
AC-4	室外機	重塩害	フレックシブル高効率SGRシリーズ・耐重塩害仕様	RAS-AP615SSGR(J)	1	台			
	室外機	重塩害	フレックシブル高効率SGRシリーズ・耐重塩害仕様	RAS-AP280SSGR(J)	1	台			
	室外機	重塩害	フレックシブル高効率SGRシリーズ・耐重塩害仕様	RAS-AP335SSGR(J)	1	台			
	接続配管	標準	接続配管キット	MC-NP20SA1	1	台			
AC4-1	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	5	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	5	台			
AC4-2	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP71K3	5	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	5	台			
AC4-3	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP36K2	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	1	台			
AC4-4	室内機	標準	室内・天竺1方向	RCIS-GP22K2	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル	P-AP36CNA1	2	台			
AC-5	室外機	重塩害	フレックシブル高効率SGRシリーズ・耐重塩害仕様	RAS-AP140SSGR(J)	1	台			
AC5-1	室内機	標準	室内・天竺1方向	RCIS-GP28K2	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル	P-AP36CNA1	1	台			
AC5-2	室内機	標準	室内・天竺1方向	RCIS-GP22K2	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル	P-AP36CNA1	2	台			
AC5-3	室内機	標準	室内・壁掛	RPK-GP22K3	2	台			
	スプレーキット	標準	スプレーキット(専用接続時)	MSF-NP63A1	2	台			
AC-6-1	内外組合せ	重塩害	フルフレックス・二方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-40DC2	1	台			
	室外機	標準	フルフレックス・室外機・二方向天井外型	RAC-P40DC2	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル	RAP-DPZ(W)	1	台			
	改造	標準	耐重塩害(壁掛,097°)シグナル	SINGLE JYUTAIEN	1	台			
AC6-2	内外組合せ	重塩害	フルフレックス・一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-28M2	2	台			
	室外機	標準	フルフレックス・室外機・一方向天井外型	RAC-P28M2	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	2	台			
	改造	標準	耐重塩害(壁掛,097°)シグナル	SINGLE JYUTAIEN	2	台			
AC-7	室外機	重塩害	フレックシブルmini(911°)0-SSMシリーズ][耐重塩害仕様]	RAS-AP160SSM(J)	1	台			
AC7-1	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台			
AC7-2	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP36K2	4	台			
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	4	台			
AC8-1★	セット	同時重塩害	省エネ達人シリーズ・天竺4方向・同時2台・重塩害	RCI-GP112RGHP5	5	式			
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	10	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネ達人シリーズ(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	5	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	10	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	5	台			
AC8-2	内外組合せ	重塩害	フルフレックス・一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-28M2	5	台			
	室外機	標準	フルフレックス・室外機・一方向天井外型	RAC-P28M2	5	台			
	パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	5	台			
	改造	標準	耐重塩害(壁掛,097°)シグナル	SINGLE JYUTAIEN	5	台			
AC9-1	セット	重塩害	省エネ達人シリーズ・天竺4方向・重塩害	RCI-GP56RGH5	5	式			
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	5	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネ達人シリーズ(R32)・耐重塩害	RAS-GP56RGH1(J)	5	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	5	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	5	台			
AC9-2	セット	重塩害	省エネ達人シリーズ・天竺4方向・重塩害	RCI-GP80RGH5	5	式			
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	5	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネ達人シリーズ(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	5	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	5	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	5	台			
AC10-1	セット	同時重塩害	省エネ達人シリーズ・天竺4方向・同時2台・重塩害	RCI-GP160RGHP5	3	式			

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	6	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	3	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	6	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	3	台		
AC11-1★		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・重塩害	RCI-GP56RGH5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	1	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP56RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC11-2		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・重塩害	RCI-GP80RGH5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	1	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC11-3		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺1方向・重塩害	RCIS-GP40RGH4	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺1方向	RCIS-GP40K2	1	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP40RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル	P-AP56CNA1	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC12-1		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・重塩害	RCI-GP80RGH5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	1	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC12-2		セット	同時重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・同時90°・重塩害	RCI-GP80RGHP5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP40K3	2	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	2	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC-12'		室外機	重塩害	700W mini(90°70-SSMシリーズ)[耐重塩害仕様]	RAS-AP140SSM(J)	1	台		
AC-12'-1		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP71K3	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台		
AC-12'-2		室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP36K2	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台		
AC13-1		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・重塩害	RCI-GP56RGH5	3	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	3	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP56RGH1(J)	3	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	3	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	3	台		
AC13-2		セット	同時重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺2方向・同時90°・重塩害	RCID-GP80RGHP4	3	式		
		室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP40K2	6	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	3	台		
		パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	6	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	3	台		
		補助	標準	ワイヤレス(ユニット別納付)	WP-90DN2	6	台		
AC14-1		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・重塩害	RCI-GP80RGH5	2	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	2	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	2	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台		
AC14-2		セット	同時重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・同時90°・重塩害	RCI-GP112RGHP5	2	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	4	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	4	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台		
AC14-3		内外組合せ	重塩害	8-Δ17J11・一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-28M2	2	台		
		室外機	標準	8-Δ17J11・室外機・一方向天井外型	RAC-P28M2	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	2	台		
		改造	標準	耐重塩害(壁掛,09°ツグシグ)※	SINGLE JYUTAIEN	2	台		
AC15-1		セット	同時重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・同時90°・重塩害	RCI-GP160RGHP5	3	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	6	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	3	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	6	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	3	台		
AC16-1		セット	同時重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺2方向・同時90°・重塩害	RCID-GP160RGHG4	2	式		
		室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	6	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	6	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台		
		補助	標準	ワイヤレス(ユニット別納付)	WP-90DN2	6	台		
AC17-1		内外組合せ	重塩害	8-Δ17J11・一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-28M2	1	台		
		室外機	標準	8-Δ17J11・室外機・一方向天井外型	RAC-P28M2	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	1	台		
		改造	標準	耐重塩害(壁掛,09°ツグシグ)※	SINGLE JYUTAIEN	1	台		
AC17-2		内外組合せ	重塩害	8-Δ17J11・一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-40M2	1	台		
		室外機	標準	8-Δ17J11・室外機・一方向天井外型	RAC-P40M2	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	1	台		
		改造	標準	耐重塩害(壁掛,09°ツグシグ)※	SINGLE JYUTAIEN	1	台		
AC17-3		内外組合せ	重塩害	8-Δ17J11・一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-56M2	1	台		
		室外機	標準	8-Δ17J11・室外機・一方向天井外型	RAC-P56M2	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	1	台		
		改造	標準	耐重塩害(壁掛,09°ツグシグ)※	SINGLE JYUTAIEN	1	台		
AC18-1		セット	重塩害	省エネの達人アレス7M・天竺4方向・重塩害	RCI-GP80RGH5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	1	台		
		室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレス7M(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	1	台		

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC18-2		セット	同時重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺2方向・同時リフト・重畳書	RCID-GP80RGHP4	3	式		
		室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP40K2	6	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP80RGH1(J)	3	台		
		パネル	標準	化粧パネル(ユニット別別付)	P-AP90DNA1	6	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	3	台		
		補助	標準	ワイパーパネル(ユニット別別付)	WP-90DN2	6	台		
AC19-1		セット	重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺4方向・重畳書	RCI-GP56RGH5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	1	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP56RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
AC-20		室外機	重畳書	フルパワー高効率SGRシリーズ・耐重畳書仕様	RAS-AP730SGR(J)	1	台		
		室外機	重畳書	フルパワー高効率SGRシリーズ・耐重畳書仕様	RAS-AP280SGR(J)	1	台		
		室外機	重畳書	フルパワー高効率SGRシリーズ・耐重畳書仕様	RAS-AP450SGR(J)	1	台		
		接続配管	標準	接続配管キット	MC-NP21SA1	1	台		
AC20-1		室内機	標準	室内・厨房用天吊	RPCK-GP80K1	2	台		
AC20-2		室内機	標準	室内・厨房用天吊	RPCK-GP140K1	3	台		
AC20-3		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	1	台		
AC20-4		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP90K3	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	1	台		
AC21-1		内外組合せ	重畳書	フルパワー・一方向天井吊り型(耐重畳書仕様)	RAP-28M2	2	台		
		室外機	標準	フルパワー・室外機・一方向天井吊り型	RAC-P28M2	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	2	台		
		改造	標準	耐重畳書(壁掛,吊り下げタイプ)	SINGLE JYUTAIEN	2	台		
AC21-2		セット	同時重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺2方向・同時リフト・重畳書	RCID-GP80RGHP4	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP40K2	2	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP80RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(ユニット別別付)	P-AP90DNA1	2	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
		補助	標準	ワイパーパネル(ユニット別別付)	WP-90DN2	2	台		
AC22-1		内外組合せ	重畳書	フルパワー・二方向天井吊り型(耐重畳書仕様)	RAP-40DC2	1	台		
		室外機	標準	フルパワー・室外機・二方向天井吊り型	RAC-P40DC2	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-DPZ(W)	1	台		
		改造	標準	耐重畳書(壁掛,吊り下げタイプ)	SINGLE JYUTAIEN	1	台		
PA-1		セット	重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺4方向・重畳書	RCI-GP80RGH5	2	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP80K3	2	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP80RGH1(J)	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	2	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台		
RA-1		内外組合せ	重畳書	フルパワー・一方向天井吊り型(耐重畳書仕様)	RAP-40M2	82	台		
		室外機	標準	フルパワー・室外機・一方向天井吊り型	RAC-P40M2	82	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	82	台		
		改造	標準	耐重畳書(壁掛,吊り下げタイプ)	SINGLE JYUTAIEN	82	台		
RA-2		内外組合せ	重畳書	フルパワー・一方向天井吊り型(耐重畳書仕様)	RAP-40M2	2	台		
		室外機	標準	フルパワー・室外機・一方向天井吊り型	RAC-P40M2	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	2	台		
		改造	標準	耐重畳書(壁掛,吊り下げタイプ)	SINGLE JYUTAIEN	2	台		
RA-3		内外組合せ	重畳書	フルパワー・一方向天井吊り型(耐重畳書仕様)	RAP-28M2	1	台		
		室外機	標準	フルパワー・室外機・一方向天井吊り型	RAC-P28M2	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	1	台		
		改造	標準	耐重畳書(壁掛,吊り下げタイプ)	SINGLE JYUTAIEN	1	台		
RA-4		室外機	3部履用	フルパワー・3部履用フルパワー室外機	RAC-72C3S2	1	台		
		室内機	2部履用	フルパワー・2部履用フルパワー一方向天井吊り型	RAMP-40CS	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル	RAP-PZ(W)	2	台		
		改造	標準	耐重畳書(吊り下げタイプ)	MULTI TAIEN	1	台		
		リモコン	標準	ワイパーリモコン	SP-WD1	102	台		
		リモコン	標準	ワイパーリモコン用延長コード(1.5M)	SP-WDC15	102	台		
		制御ボックス	標準	セントラル制御ボックス適温適所EZ	PSC-A64GT3	5	台		
		制御ボックス	標準	ワンタッチ制御ボックス	PSC-A16RS1	5	台		
		制御ボックス	標準	RAC7タイプ	PSC-6RAD	103	台		
【南棟】 空調機器	AC1-1	セット	同時重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺4方向・同時リフト・重畳書	RCI-GP112RSH7	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	2	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP112RSH2(J)	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	2	台		
	AC1-1'	セット	重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺4方向・重畳書	RCI-GP112RGH5	1	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP112K3	1	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP112RGH1(J)	1	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	1	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台		
	AC2-1	セット	同時重畳書	省エネの達人シリーズ、天竺4方向・同時リフト・重畳書	RCI-GP112RGHP5	2	式		
		室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	4	台		
		室外機	重畳書	室外・省エネの達人シリーズ(R32)・耐重畳書	RAS-GP112RGH1(J)	2	台		
		パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別別付)	P-AP160NAE3	2	台		
		リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台		

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
AC3-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP140RGHP5	2	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP71K3	4	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP140RGH1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	4	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC4-1	セット	重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・重塩害	RCID-GP40RGHJ4	2	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP40K2	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP40RGHJ1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	2	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC4-2	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・同時タイマー・重塩害	RCID-GP112RGHP4	1	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP56K2	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	2	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC5-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・同時タイマー・重塩害	RCID-GP160RGHG4	1	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP56K2	3	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	3	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC6-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP112RGHP5	1	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP56K3	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	1	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC7-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP112RGHP5	2	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP56K3	4	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	4	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC8-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP140RGHP5	2	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP71K3	4	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP140RGH1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	4	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC9-1	セット	重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・重塩害	RCID-GP40RGHJ4	2	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP40K2	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP40RGHJ1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	2	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC9-2	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・同時タイマー・重塩害	RCID-GP112RGHP4	1	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP56K2	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	2	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC10-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・同時タイマー・重塩害	RCID-GP160RGHG4	1	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP56K2	3	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	3	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC11-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP112RGHP5	1	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP56K3	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	2	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC11-1'	セット	重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・重塩害	RCI-GP112RGH5	1	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP112K3	1	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	1	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台			
AC12-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP112RGHP5	2	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP56K3	4	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	4	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC13-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アース75W・天板4方向・同時タイマー・重塩害	RCI-GP140RGHP5	2	式			
	室内機	標準	室内・天板4方向	RCI-GP71K3	4	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP140RGH1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP160NAE3	4	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
AC14-1	セット	重塩害	省エネの達人アース75W・天板2方向・重塩害	RCID-GP40RGHJ4	2	式			
	室内機	標準	室内・天板2方向	RCID-GP40K2	2	台			
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アース75W(R32)・耐重塩害	RAS-GP40RGHJ1(J)	2	台			
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット5脚付)	P-AP90DNA1	2	台			
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台			
	補助	標準	ワイヤレスリモコン	WP-90DN2	2	台			

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)	
AC14-2	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・同時タイ・重塩害	RCID-GP112RGHP4	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	2	台				
AC15-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・同時タイ・重塩害	RCID-GP160RGHG4	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	3	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	3	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	3	台				
AC16-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺4方向・同時タイ・重塩害	RCI-GP112RGHP5	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
AC16-1'	セット	重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺4方向・重塩害	RCI-GP112RGH5	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP112K3	1	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	1	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
AC17-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺4方向・同時タイ・重塩害	RCI-GP112RGHP5	2	式				
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	4	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	2	台				
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	4	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台				
AC18-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺4方向・同時タイ・重塩害	RCI-GP140RGHP5	2	式				
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP71K3	4	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP140RGH1(J)	2	台				
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	4	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台				
AC19-1	セット	重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・重塩害	RCID-GP40RGHJ4	2	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP40K2	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP40RGH1(J)	2	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	2	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	2	台				
AC19-2	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・同時タイ・重塩害	RCID-GP112RGHP4	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	2	台				
AC20-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・同時タイ・重塩害	RCID-GP160RGHG4	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	3	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP160RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	3	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	3	台				
AC21-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・同時タイ・重塩害	RCID-GP112RGHP4	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP56K2	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	2	台				
AC22-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺4方向・同時タイ・重塩害	RCI-GP112RGHP5	3	式				
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP56K3	6	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	3	台				
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	6	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	3	台				
AC23-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺2方向・同時タイ・重塩害	RCID-GP80RGHPJ4	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺2方向	RCID-GP40K2	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(ユニット別納付)	P-AP90DNA1	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	補助	標準	ワイドA' 補(ユニット別納付)	WP-90DN2	2	台				
AC24-1	セット	同時重塩害	省エネの達人アレスTM・天竺4方向・同時タイ・重塩害	RCI-GP80RGHPJ5	1	式				
	室内機	標準	室内・天竺4方向	RCI-GP40K3	2	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP80RGH1(J)	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル(人感センサー付き,ユニット別納付)	P-AP160NAE3	2	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
AC25-1	セット	重塩害	省エネの達人アレスTM・天埋高静圧・重塩害	RPI-GP112RGH5	1	式				
	室内機	標準	室内・天埋高静圧	RPI-GP112K3	1	台				
	室外機	重塩害	室外・省エネの達人アレスTM(R32)・耐重塩害	RAS-GP112RGH1(J)	1	台				
	リモコン	標準	多機能リモコン	PC-ARFG1	1	台				
	フィルター	標準	ロングライフフィルター(防かび)	F-160L11	1	台				
	フィルターボックス	標準	フィルターボックス(ロングライフ専用タイプ,両側面取出し)	B-160L11	1	台				
RA-1	内外組合せ	重塩害	R-ΔI7J3-二方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-40DC2	1	台				
	室外機	標準	R-ΔI7J3-室外機・二方向天井外型	RAC-P40DC2	1	台				
	パネル	標準	化粧パネル	RAP-DPZ(W)	1	台				
	改造	標準	耐重塩害(壁掛,0.97×0.97×0.8)	SINGLE JYUTA1EN	1	台				
RA-2	内外組合せ	重塩害	R-ΔI7J3-一方向天井外型[耐重塩害仕様]	RAP-40M2	6	台				
	室外機	標準	R-ΔI7J3-室外機・一方向天井外型	RAC-P40M2	6	台				

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
【北棟】入替工事費	B1階			■空調機					
	・AC-1, AC1-1, AC1-2, AC1-3			・AC-1, AC1-1, AC1-2, AC1-3 ビル用マルチエアコン(室外機1:室内機3)		1	系統		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		5	台		
				室外機 6馬力以下		1	台		
				コンクリ架台		1	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機 φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		5	m		
				室外機 φ9.52×φ15.88 (ビルマル)		1	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		5	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		5	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				CV-5.5-3C パッケージ		1	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		3	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		1	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		1	系統		
				試運転調整費		1	系統		
				室外機配管ラッキング補修 ※AC-4 AC20		7	m		
				室外機分解搬入搬出 及び 人力搬入		1	台		
	1階			■空調機					
	・AC-3			・AC-3					
				ビル用マルチエアコン(室外機1:室内機5)		1	系統		
・AC-4			・AC-4						
			ビル用マルチエアコン(室外機1:室内機13)		1	系統			
・AC-5			・AC-5						
			ビル用マルチエアコン(室外機1:室内機5)		1	系統			
・AC-7, AC7-1, AC7-2			・AC-7, AC7-1, AC7-2						
			ビル用マルチエアコン(室外機1:室内機5)		1	系統			
・AC-20			・AC-20						
			ビル用マルチエアコン(室外機1:室内機7)		1	系統			
・AC-2			・AC-2						
			天カセ型パッケージエアコン (同時ツイン)		2	セット			
・PA-1			・PA-1						
			天カセ型パッケージエアコン(シングル)		1	セット			
			■設備工事費						
			機器設置工事 室内機 天カセ形		33	台			
			室内機 壁掛け形		2	台			
			室内機 厨房用天吊り露出形 (ステンレス)		5	台			
			室外機 6馬力以下		6	台			
			室外機 22馬力・26馬力		2	台			
			コンクリ架台		6	組			
			冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分						
			室内機 φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		43	m			
			室外機 φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		6	m			
			φ15.88×φ28.58 (ビルマル)		1	m			
			φ19.05×φ31.75 (ビルマル)		1	m			
			ドレン配管工事(材・工)						
			VP25		43	m			
			室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分						
			VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		43	m			
			室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分						
			CV-5.5-3C ビルマル・パッケージ		6	m			
			CV-22-3C ビルマル		1	m			
			CV-38-3C ビルマル		1	m			
			既設空調機撤去処分費		1	式			
			既設空調機冷媒ガス回収費		86	kg			
			既設空調機冷媒ガス回収作業費		8	台			
			リモコン配線及び設置工事		1	式			
			冷媒追加充填費		18	kg			
			室外機レック搬入搬出 ※敷地内からを想定		1	式			
			耐圧・気密試験費		8	系統			
			試運転調整費		8	系統			
			■空調機						
・RA-3, AC6-1, AC6-2			・RA-3, AC6-1, AC6-2						
			ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		4	セット			
			■設備工事費						
			機器設置工事 室内機 天カセ形		4	台			
			室外機 6馬力以下		1	台			
			機器設置工事 室内機 ハウジング		4	台			
			室外機 ハウジング		4	台			
			コンクリ架台		1	組			
			冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分						
			室内機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		4	m			
			φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		1	m			
			室外機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		4	m			
			φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		1	m			
			ドレン配管工事(材・工)						
			VP20		4	m			
			VP25		1	m			
			室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分						
			VVF-2.0-3C ハウジング		4	m			
			VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		1	m			
			室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分						
			VVF-2.0-3C ハウジング		4	m			
			CV-5.5-3C ビルマル・パッケージ		1	m			
			既設空調機撤去処分費		1	式			
			既設空調機冷媒ガス回収費		3	kg			
			既設空調機冷媒ガス回収作業費		1	台			
			リモコン配線及び設置工事		1	式			
			リモコン下地パネル取付工事(ハウジングエアコン)		4	箇所			
			耐圧・気密試験費		5	系統			
			試運転調整費		5	系統			
			集中コントローラ設置 及び 設定		1	台			
			オンオフコントローラ設置 及び 設定		1	台			
2階			■空調機						
・AC8-1, AC10-1, AC13-2			・AC8-1, AC10-1, AC13-2						
			天カセ型パッケージエアコン (同時ツイン)		6	セット			
・AC9-1, AC9-2, AC11-1, AC11-2, AC11-3, AC13-1			・AC9-1, AC9-2, AC11-1, AC11-2, AC11-3, AC13-1						
			天カセ型パッケージエアコン (シングル)		8	セット			
・AC12', AC12'-1, AC12'-2			・AC12', AC12'-1, AC12'-2						
			天カセ型パッケージエアコン (トリプル)		1	セット			
			■設備工事費						
			機器設置工事 室内機 天カセ形		23	台			
			室外機 6馬力以下		15	台			

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
				コンクリ架台(パッケージ・ハウジング)		15	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		23	m		
				室外機					
				φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		15	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		23	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		23	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				CV-5.5-3C パッケージ		15	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		60	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		15	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				冷媒追加充填費		8	kg		
				耐圧・気密試験費		15	系統		
				試運転調整費		15	系統		
				室外機分解搬入搬出 及び 人力搬入		2	台		
				■空調機					
・AC8-2、RA-1、RA-2				・AC8-2、RA-1、RA-2					
				ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		24	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		3	台		
				室外機 6馬力以下		1	台		
				室内機 ハウジング		24	台		
				室外機 ハウジング		24	台		
				コンクリ架台(パッケージ・ハウジング)		1	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		24	m		
				φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		3	m		
				室外機					
				φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		24	m		
				φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		1	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP20		24	m		
				VP25		3	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		24	m		
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		3	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		24	m		
				CV-5.5-3C パッケージ		1	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		3	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		1	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				リモコン下地パネル取付工事(ハウジングエアコン)		24	箇所		
				耐圧・気密試験費		25	系統		
				試運転調整費		25	系統		
				集中コントローラ設置 及び 設定		1	台		
				オンオフコントローラ設置 及び 設定		1	台		
				■空調機					
・AC8-1、AC13-2、AC21-2				・AC8-1、AC13-2、AC21-2					
				天カセ型パッケージエアコン (同時ツイン)		5	系統		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		17	台		
				室外機 6馬力以下		12	台		
				コンクリ架台(パッケージ・ハウジング)		12	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		17	m		
				室外機					
				φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		12	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		17	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		17	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				CV-5.5-3C パッケージ		17	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		48	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		12	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		12	系統		
				試運転調整費		12	系統		
				■空調機					
・RA-1、AC8-2、AC21-1				・RA-1、AC8-2、AC21-1					
				ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		34	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 ハウジング		34	台		
				室外機 ハウジング		34	台		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		34	m		
				室外機					
				φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		34	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP20		34	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		34	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		34	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				リモコン下地パネル取付工事(ハウジングエアコン)		34	箇所		
				耐圧・気密試験費		34	系統		
				試運転調整費		34	系統		
				集中コントローラ設置 及び 設定		1	台		
				オンオフコントローラ設置 及び 設定		1	台		
				■空調機					
4階				■空調機					
・AC12-2、AC13-2、AC14-2、AC15-1				・AC12-2、AC13-2、AC14-2、AC15-1					
				天カセ型パッケージエアコン (同時ツイン)		7	系統		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		18	台		
・AC12-1、AC13-1、AC14-1				・AC12-1、AC13-1、AC14-1					
				天カセ型パッケージエアコン (シングル)		4	系統		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		18	台		

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
				室外機 6馬力以下		11	台		
				コンクリート台(パッケージ・ハウジング)		11	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		18	m		
				室外機					
				φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		11	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		18	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		18	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				CV-5.5-3C パッケージ		11	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		44	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		11	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		11	系統		
				試運転調整費		11	系統		
				■空調機					
	・RA-1, AC14-3, AC2 2-1			・RA-1, AC14-3, AC22-1					
				ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		19	セット		
	・RA-4, RA4-1, RA4-2			・RA-4, RA4-1, RA4-2					
				ハウジングエアコン天カセ型 (ツインマルチ)		1	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事					
				室内機 ハウジング		21	台		
				室外機 ハウジング		20	台		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		21	m		
				室外機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		21	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP20		21	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		21	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		21	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				リモコン下地パネル取付工事(ハウジングエアコン)		21	箇所		
				耐圧・気密試験費		20	系統		
				試運転調整費		20	系統		
				集中コントローラー設置 及び 設定		1	台		
				オンオフコントローラー設置 及び 設定		1	台		
				■空調機					
5階				・AC1 8-2					
・AC1 8-2				天カセ型パッケージエアコン (同時ツイン)		3	系統		
・AC1 8-1, AC1 9-1, PA-1				・AC1 8-1, AC1 9-1, PA-1					
				天カセ型パッケージエアコン (シングル)		3	系統		
・AC1 6-1				・AC1 6-1					
				天カセ型パッケージエアコン(同時トリプル)		2	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		15	台		
				室外機 6馬力以下		8	台		
				コンクリート台(パッケージ・ハウジング)		8	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ12.7 (ビルマル・パッケージ)		15	m		
				室外機					
				φ9.52×φ15.88 (ビルマル・パッケージ)		8	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		15	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		15	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				CV-5.5-3C パッケージ		8	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		32	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		8	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		8	系統		
				試運転調整費		8	系統		
				■空調機					
・RA-1, AC17-1, AC17-2, AC17-3				・RA-1, AC17-1, AC17-2, AC17-3					
				ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		17	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事					
				室内機 ハウジング		17	台		
				室外機 ハウジング		17	台		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		17	m		
				室外機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		17	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP20		17	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		17	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		17	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				リモコン下地パネル取付工事(ハウジングエアコン)		17	箇所		
				耐圧・気密試験費		17	系統		
				試運転調整費		17	系統		
				集中コントローラー設置 及び 設定		1	台		
				オンオフコントローラー設置 及び 設定		1	台		
				■空調機					
【南棟】入替工事費	B1階			・RA-1					
	・RA-1			ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		1	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 ハウジング		1	台		
				室外機 ハウジング		1	台		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		1	m		
				室外機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		1	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP20		1	m		

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		1	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		1	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		1	系統		
				試運転調整費		1	系統		
1階				■空調機					
・AC2-1、AC3-1、AC4-2				・AC2-1、AC3-1、AC4-2					
				天カセ型パッケージエアコン 同時ツイン		5	セット		
・AC5-1				・AC5-1					
				天カセ型パッケージエアコン 同時トリプル		1	セット		
・AC1-1'、AC4-1				・AC1-1'、AC4-1					
				天カセ型パッケージエアコン シングル		3	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		16	台		
				室外機 パッケージエアコン		9	台		
				コンクリ架台		9	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		18	m		
				室外機					
				φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		2	m		
				φ9.52×φ15.88 (パッケージ)		7	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		16	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		18	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				CV-5.5-3C パッケージ		9	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		36	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		9	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		9	系統		
				試運転調整費		9	系統		
				■空調機					
・AC1-1				・AC1-1					
				天カセ型パッケージエアコン 同時ツイン		1	セット		
・RA-2、RA-3、RA-4				・RA-2、RA-3、RA-4					
				ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		35	セット		
				壁掛け型ルームエアコン 2.8kw		1	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		2	台		
				室内機 ハウジング		35	台		
				室外機 パッケージエアコン		1	台		
				室外機 ハウジング		35	台		
				コンクリ架台		1	組		
				ルームエアコン 2.8kw 室内機室外機		1	式		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機		35	m		
				φ6.35×φ9.52 (ハウジング)					
				φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		2	m		
				室外機		35	m		
				φ6.35×φ9.52 (ハウジング)					
				φ9.52×φ15.88 (パッケージ)		1	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP20		35	m		
				VP25		2	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		35	m		
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		2	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ハウジング		35	m		
				CV-5.5-3C パッケージ		1	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		2	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		1	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				リモコン下地パネル取付工事費(ハウジングエアコン)		35	箇所		
				耐圧・気密試験費		36	系統		
				試運転調整費		36	系統		
				集中コントローラ設置 及び 設定		1	台		
				オンオフコントローラ設置 及び 設定		3	台		
				室外機高所架台設置 搬入搬出 ×2台		1	式		
2階				■空調機					
・AC6-1、AC7-1、AC8-1、AC9-2				・AC6-1、AC7-1、AC8-1、AC9-2					
				天カセ型パッケージエアコン 同時ツイン		6	セット		
・AC10-1				・AC10-1					
				天カセ型パッケージエアコン 同時トリプル		1	セット		
・AC6-1'、AC9-1				・AC6-1'、AC9-1					
				天カセ型パッケージエアコン シングル		3	セット		
				■設備工事費					
				機器設置工事 室内機 天カセ形		18	台		
				室外機 パッケージエアコン		10	台		
				コンクリ架台		10	組		
				冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
				室内機					
				φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		18	m		
				室外機					
				φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		2	m		
				φ9.52×φ15.88 (パッケージ)		8	m		
				ドレン配管工事(材・工)					
				VP25		18	m		
				室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		18	m		
				室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
				VVF-3.5-3C パッケージ		2	m		
				CV-5.5-3C パッケージ		8	m		
				既設空調機撤去処分費		1	式		
				既設空調機冷媒ガス回収費		36	kg		
				既設空調機冷媒ガス回収作業費		10	台		
				リモコン配線及び設置工事		1	式		
				耐圧・気密試験費		10	系統		
				試運転調整費		10	系統		

大項目	機器 記号	型式区分	構成区分	品名	型式	数量	単位	単価 (税抜)	金額 (税抜)			
1階	・RA-5、RA-6、RA-7			■空調機								
				・RA-5、RA-6、RA-7								
							ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		35	セット		
							■設備工事費					
							機器設置工事					
							室内機 ハウジング		35	台		
							室外機 ハウジング		35	台		
							冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
							室内機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		35	m		
							室外機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		35	m		
							ドレン配管工事(材・工)					
							VP20		35	m		
							室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ハウジング		35	m		
							室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ハウジング		35	m		
							既設空調機撤去処分費		1	式		
							リモコン配線及び設置工事		1	式		
							リモコン下地パネル取付工事費(ハウジングエアコン)		35	箇所		
							耐圧・気密試験費		35	系統		
			試運転調整費		35	系統						
			集中コントローラ設置 及び 設定		1	台						
			オンオフコントローラ設置 及び 設定		3	台						
3階	・AC11-1、AC12-1、AC13-1、AC14-2			■空調機								
				・AC11-1、AC12-1、AC13-1、AC14-2								
							天カセ型パッケージエアコン 同時タイ		6	セット		
							■設備工事費					
							機器設置工事					
							室内機 天カセ形		18	台		
							室外機 パッケージエアコン		10	台		
							コンクリ架台		10	組		
							冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
							室内機 φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		18	m		
							室外機 φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		2	m		
							φ9.52×φ15.88 (パッケージ)		8	m		
							ドレン配管工事(材・工)					
							VP25		18	m		
							室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		18	m		
							室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-3.5-3C パッケージ		2	m		
							CV-5.5-3C パッケージ		8	m		
							既設空調機撤去処分費		1	式		
			既設空調機冷媒ガス回収費		36	kg						
			既設空調機冷媒ガス回収作業費		10	台						
			リモコン配線及び設置工事		1	式						
			耐圧・気密試験費		10	系統						
			試運転調整費		10	系統						
4階	・AC11-1'、AC14-1			■空調機								
				・AC11-1'、AC14-1								
							天カセ型パッケージエアコン シングル		3	セット		
							■設備工事費					
							機器設置工事					
							室内機 天カセ形		18	台		
							室外機 パッケージエアコン		10	台		
							コンクリ架台		10	組		
							冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
							室内機 φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		18	m		
							室外機 φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		2	m		
							φ9.52×φ15.88 (パッケージ)		8	m		
							ドレン配管工事(材・工)					
							VP25		18	m		
							室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		18	m		
							室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-3.5-3C パッケージ		2	m		
							CV-5.5-3C パッケージ		8	m		
							既設空調機撤去処分費		1	式		
			既設空調機冷媒ガス回収費		36	kg						
			既設空調機冷媒ガス回収作業費		10	台						
			リモコン配線及び設置工事		1	式						
			耐圧・気密試験費		10	系統						
			試運転調整費		10	系統						
5階	・RA-8、RA-9、RA-10			■空調機								
				・RA-8、RA-9、RA-10								
							ハウジングエアコン天カセ型 (シングル)		35	セット		
							■設備工事費					
							機器設置工事					
							室内機 ハウジング		35	台		
							室外機 ハウジング		35	台		
							冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
							室内機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		35	m		
							室外機 φ6.35×φ9.52 (ハウジング)		35	m		
							ドレン配管工事(材・工)					
							VP20		35	m		
							室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ハウジング		35	m		
							室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ハウジング		35	m		
							既設空調機撤去処分費		1	式		
							リモコン配線及び設置工事		1	式		
							リモコン下地パネル取付工事費(ハウジングエアコン)		35	箇所		
							耐圧・気密試験費		35	系統		
			試運転調整費		35	系統						
			集中コントローラ設置 及び 設定		1	台						
			オンオフコントローラ設置 及び 設定		3	台						
6階	・AC16-1、AC17-1、AC18-1、AC19-2			■空調機								
				・AC16-1、AC17-1、AC18-1、AC19-2								
							天カセ型パッケージエアコン 同時タイ		6	セット		
							■設備工事費					
							機器設置工事					
							室内機 天カセ形		18	台		
							室外機 パッケージエアコン		10	台		
							コンクリ架台		10	組		
							冷媒配管工事(材・工) ※盛り替え延長分					
							室内機 φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		18	m		
							室外機 φ6.35×φ12.7 (パッケージ)		2	m		
							φ9.52×φ15.88 (パッケージ)		8	m		
							ドレン配管工事(材・工)					
							VP25		18	m		
							室内外渡り電線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-2.0-3C ビルマル・パッケージ		18	m		
							室外機電源配線工事費(材・工) ※盛り替え延長分					
							VVF-3.5-3C パッケージ		2	m		
							CV-5.5-3C パッケージ		8	m		
							既設空調機撤去処分費		1	式		
			既設空調機冷媒ガス回収費		36	kg						
			既設空調機冷媒ガス回収作業費		10	台						
			リモコン配線及び設置工事		1	式						
			耐圧・気密試験費		10	系統						
			試運転調整費		10	系統						

